

Determinazione Dirigenziale n. 543 del 19/10/2017

Oggetto: Affidamento lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione del nuovo Triage - Codice CIG ZA42055EB4 - Codice CUP I44E17000770005

Ufficio proponente: S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio	2017
Centro di Risorsa	AZ20-Q010
Posizione Finanziaria	30080010 rigo 027
Importo	27.228,25
Prenotazione Fondi	200007585 pos. 001

--

IL DIRIGENTE

Visto:

- L'art. 3 rubricato “*Organizzazione e competenze – Responsabile Unico del Procedimento*” del “Regolamento Aziendale per la disciplina di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori sottosoglia comunitaria, in attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i” approvato con Deliberazione del D.G. n. 476 del 23/05/2017;
- Che il RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'Ing. Bruno Alessandrini Responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale ed il Direttore dei Lavori ex art. 101 del medesimo Decreto è il Geom. Fabrizio Fazi in servizio presso la citata S.C.;

Premesso:

- Che è stato redatto in data 04/10/2017 dal Responsabile Ing. Bruno Alessandrini il verbale di estrema urgenza per la realizzazione del nuovo Triage, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo n. 50/2016, in considerazione:
 - Della richiesta del Direttore della S.C. di Pronto Soccorso, Dr. G. Parisi, con la quale si faceva presente la necessità di un miglioramento organizzativo del Pronto Soccorso mirato all'umanizzazione dell'assistenza, esplicitata dai seguenti interventi:
 1. Miglioramento dello spazio attualmente utilizzato per lo stazionamento dei pazienti in corso di accertamento/osservazione attraverso la rimozione del box retrostante il triage e trasferimento dell'attività ivi svolta nel locale attualmente utilizzato dall'ambulatorio ortopedico;
 2. Spostamento del triage nello spazio attiguo il nuovo locale;
 3. Posizionamento di tende telescopiche per delimitare gli spazi occupati dai barellini e garantire una migliore privacy ai pazienti in attesa ed eventuali accompagnatori;
- Che l'Azienda reputa che l'attuale Triage non garantisce una sufficiente condizione di privacy agli utenti e che ritiene di prioritaria importanza il miglioramento del confort dei pazienti durante il tempo di attesa;
- Che trattandosi di lavori non programmati e non procrastinabili, ai sensi dell'art. 13.2 del “Regolamento Aziendale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria,

in attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i” approvato con Deliberazione del D.G. n. 476/2017, è stata acquisita la preventiva autorizzazione conservata agli atti di gara;

Dato atto:

- che, a tal proposito, la S.C. Tecnico Patrimoniale ha redatto apposito preventivo di spesa per l'esecuzione dei suddetti lavori per l'importo complessivo di € 27.228,25 costituito dai seguenti elaborati, così determinato:
 - COMPUTO METRICO
 - QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECOMICO**LAVORI**

A. Importo lavori € **19.387,47**

Importo manodopera € **5.603,59**

Importo oneri di sicurezza € **1.057,50**

**Importo a base di gara, al netto degli oneri
e costi della sicurezza e costi della manodopera** € **12.726,38**

B. Costi della Sicurezza € **2.052,10**

**Totale importo lavori
(A + B) al netto delle SOMME A DISPOSIZIONE** € **21.439,57**

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% € **4.716,71**

Imprevisti 5% € **1.071,98**

C. Totale Somme a disposizione € **5.788,68**

TOTALE GENERALE (A + B +C)**€ 27.228,25****Ritenuto:**

- di procedere in ragione dell'urgenza all'affidamento dei *“lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione del nuovo Triage”* mediante la procedura dei contratti sottosoglia, ai sensi degli artt. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016 e 17.1, lett. b) del Regolamento Aziendale per la *“Disciplina di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria”* approvato con Deliberazione del D.G. n. 476/2017, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) dello stesso Decreto, determinato mediante massimo ribasso, oltre oneri e costi della sicurezza e della manodopera ed IVA come per legge;

Dato atto:

- Che, il RUP Ing. Bruno Alessandrini con nota pec n. 54098 del 04/10/2017 ha inviato alla Ditta GIOVANNINI MARINO & GEOM. STEFANO SNC– quale operatore economico di comprovata esperienza e professionalità già operante presso l'Azienda Ospedaliera con ampia soddisfazione della stessa – richiesta di offerta sull'importo dei lavori ribassabili, oltre oneri della sicurezza, costi della sicurezza e della manodopera ed IVA come per legge;
- che la Ditta in questione con nota pec prot. n. 54942 del 09/10/2017, presentava la propria offerta offrendo il ribasso del 8,30% sull'importo dei lavori ribassabili e, così, per l'importo di € 11.670,09, oltre oneri e costi della sicurezza e della manodopera pari a complessivi € 20.383,28 ed IVA al 22% pari ad € 4.484,32 e, così, per l'importo complessivo di € 24.867,60;
- Che l'offerta è da ritenersi idonea e congrua;

Posto:

- Che la Ditta affidataria è in possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 80 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. stante l'esito positivo della verifica effettuata in data 17/10/2017;

Dato atto:

- che la spesa relativa alla realizzazione del suddetto intervento, pari € **27.228,25**, trova copertura nella prenotazione fondi 20007585 Pos. 001 posizione finanziaria 30080010 rigo 027 CDR AZ20-Q010;

Pag. nr. 5 di 8

- che ai sensi dell'art. 216, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 l'Azienda Ospedaliera di Terni è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.) con il numero 0000169164 il cui Responsabile è la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente della S.S. Acquisizione Beni e Servizi, come da Deliberazione del D.G. n. 398 del 19/05/2016;
- che alla presente procedura di gara corrisponde il seguente **codice CIG: ZA42055EB4 e codice CUP I44E17000770005**

In virtù di quanto sopra

DETERMINA

- **di prendere atto** del verbale di estrema urgenza redatto dal Responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale Ing. Bruno Alessandrini in data 04/10/2017 per i “*lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione del nuovo Triage*” ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 per le motivazioni di cui in premessa (**All. n. 1**);
- **di approvare**, facendo seguito a quanto esposto in narrativa, il preventivo di spesa (**All. n. 2**) relativo ai lavori suddetti all'uopo redatto dalla S.C. Tecnico Patrimoniale per l'importo complessivo di € 27.228,25 costituito dai seguenti elaborati, così determinato:
 - COMPUTO METRICO
 - QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO

LAVORI

D. Importo lavori	€ 19.387,47
Importo manodopera	€ 5.603,59
Importo oneri di sicurezza	€ 1.057,50
Importo a base di gara, al netto degli oneri e costi della sicurezza e costi della manodopera	€ 12.726,38
E. Costi della Sicurezza	€ 2.052,10

**Totale importo lavori
(A + B) al netto delle SOMME A DISPOSIZIONE € 21.439,57**

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% € 4.716,71

Imprevisti 5% € 1.071,98

F. Totale Somme a disposizione € 5.788,68

TOTALE GENERALE (A + B +C) € 27.228,25

- **Di affidare**, per le motivazione espresse in narrativa, l'esecuzione dei "*lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione del nuovo Triage*" alla Ditta GIOVANNINI MARINO & GEOM. STEFANO SNC di Terni, per l'importo complessivo di € **20.383,28**, al netto del ribasso offerto del 8,30%, di cui € 11.670,09 per lavori, € 5.603,59 per costi della manodopera, € 1.057,50 per oneri della sicurezza ed € 2.052,10 per costi della sicurezza oltre IVA al 22% pari a € **4.484,32** e, così per un **totale di € 24.867,60**;
- **Di dare atto** che la spesa complessiva relativa alla realizzazione del suddetto intervento pari € **27.228,25** trova copertura nella prenotazione fondi 200007585 Pos. 001 posizione finanziaria 30080010 rigo 027 CDR AZ20-Q010;
- **Di dare atto** che alla presente procedura di gara corrisponde il seguente **codice CIG: ZA42055EB4 e codice CUP I44E17000770005**
- **Di dare atto** che la Ditta affidataria è in possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 80 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. stante l'esito positivo della verifica effettuata in data 17/10/2017;
-
- **Di liquidare e pagare** il succitato corrispettivo su presentazione di fattura da parte dell'affidatario dei lavori, debitamente vistata per la regolarità della relativa esecuzione e dell'importo in essa descritto da parte della S.C. Tecnico Patrimoniale;

- **Di dare atto che** ai sensi dell'art. 216, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 l'Azienda Ospedaliera di Terni è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.) con il numero 0000169164 il cui Responsabile è la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente della S.S. Acquisizione Beni e Servizi, come da Deliberazione del D.G. n. 398 del 19/05/2016
- **Di confermare** quale Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 l'Ing. Bruno Alessandrini , Responsabile f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale ed il Direttore dei Lavori ex art. 101 del medesimo Decreto il Geom. Fabrizio Fazi della S.C. citata.

-
L'estensore
Procedimento
Sig.ra Claudia Cascioli

Il Responsabile Unico del
Ing. Bruno Alessandrini

S.C. Tecnico Patrimoniale
Il Responsabile f.f.
Ing. Bruno Alessandrini

AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA" DI TERNI

S.C. TECNICO PATRIMONIALE

VERBALE DI ESTREMA URGENZA

redatto in data 04/10/2017

Lavori di somma urgenza per la realizzazione del nuovo "TRIAGE".

IL RESPONSABILE DELLA S.C. TECNICO PATRIMONIALE

Accertato che gli afflussi al Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera sono in costante aumento,

Appurato che l'attuale TRIAGE del Pronto Soccorso è situato in uno spazio che non soddisfa a pieno le necessità operative del personale dedicato,

Vista la richiesta del Direttore della S.C. di Pronto Soccorso, Dr. G. Parisi, con la quale si faceva presente la necessità di un miglioramento organizzativo del Pronto Soccorso mirato all'umanizzazione dell'assistenza, esplicitata dai seguenti interventi:

1. Miglioramento dello spazio attualmente utilizzato per lo stazionamento dei pazienti in corso di accertamento/osservazione attraverso la rimozione del box retrostante il triage e trasferimento dell'attività ivi svolta nel locale attualmente utilizzato dall'ambulatorio ortopedico;
2. Spostamento del triage nello spazio attiguo al nuovo locale;
3. Posizionamento di tende telescopiche per delimitare gli spazi occupati dai barellini e garantire una migliore privacy ai pazienti in attesa ed eventuali accompagnatori;

Visto che l'Azienda reputa che l'attuale triage non garantisce una sufficiente condizione di privacy agli utenti,

Considerato che l'Azienda ritiene di prioritaria importanza il miglioramento del confort dei pazienti durante il tempo di attesa,

Considerato inoltre che il geom. Fabrizio Fazi ha redatto un computo metrico estimativo finalizzato ad effettuare i lavori di cui trattasi,

Considerato quanto sopra, il sottoscritto Ing. Bruno Alessandrini, responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale


DICHIARA

che i lavori previsti rivestono carattere di ESTREMA urgenza per cui ha redatto il presente verbale ai sensi ed agli effetti dell'Art. 63, comma 2, lett. c del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il Responsabile

Ing. BRUNO ALESSANDRINI





AZIENDA OSPEDALIERA
"S. MARIA"
DI TERNI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione del nuovo Triage

COMPUTO DELLE LAVORAZIONI	€	19.387,47
COSTI SICUREZZA	€	2.052,10
ONERI DELLA SICUREZZA	€	1.057,50
IMPORTO MANODOPERA	€	5.603,59

QUADRO ECONOMICO

A	Importo lavori	€	19.387,47
	Importo manodopera	€	5.603,59
	Importo oneri sicurezza	€	1.057,50
	Importo lavori al netto degli oneri sicurezza e del costo manodopera (a base d'asta)	€	12.726,38
	Ribasso applicato	€	
B	Costi della sicurezza	€	2.052,10
	TOTALE IMPORTO LAVORI (A+B) al netto delle SOMME A DISPOSIZIONE	€	21.439,57

SOMME A DISPOSIZIONE			
	IVA (22%)	€	4.716,71
	Imprevisti 5%	€	1.071,98
		€	
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	5.788,68

	TOTALE GENERALE (A+B+C)	€	27.228,25
--	--------------------------------	---	------------------

Il Tecnico
Geom. Fabrizio Faz

Comune di Terni
Provincia di Terni

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione del nuovo Triage

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera Santa Maria Terni

Data, 28/09/2017

IL TECNICO
Geom. Fabrizio Fazi



Num Ord TARIFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	Hpeso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	LAVORI (Cat 1)							
1 02.01.0080.0 01	COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere. Cat 1 - LAVORI Compenso per trasporto a discarica	10,00	50,00			500,00		
	SOMMANO maxkm					500,00	0,31	155,00
2 02.03.0100.0 02	Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta ... e rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in moquette, o polivinilico o prealino incollato. Cat 1 - LAVORI Rivestimento murale Rivestimento murale	4,00	3,50	1,250	2,100	10,50 8,40		
	SOMMANO mq					18,90	4,61	87,13
3 02.03.0130.0 02	Taglio a sezione obbligata su murature esistenti di qualunque tipo e forma, eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato cementizio, sia all'interno che all'esterno, per i ... esclusi: la formazione delle spalle in mattoni multiferi. Eseguito su muratura di mattoni, tufo o blocchi di laterizio Cat 1 - LAVORI Apertura porta Apertura corridoio Ampliamento stanza visite	3,00 2,00	1,30 1,50 3,30	0,150 0,150 0,150	2,100 2,200 2,200	1,23 0,99 1,09		
	SOMMANO mc					3,31	552,00	1'827,12
4 02.04.0120	Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie, il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'area ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat 1 - LAVORI Rimozione infisso ambulatorio			1,200	2,100	2,52		
	SOMMANO mq					2,52	21,10	53,17
5 02.04.0130	Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra del materiale; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat 1 - LAVORI Rimozione lavamani					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,50	25,50
6 03.02.0372.0 02	Pareti divisorie interne prefabbricate, realizzate con pannelli in gesso cartonato dello spessore di circa mm 12,5 (due pannelli per ogni lato della struttura), fissati mediante viti ... nito altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. Pareti divisorie spessore mm 125 Cat 1 - LAVORI Nuova parete		5,00	2,400		12,00		
	A RIPORTARE					12,00		

Num Ord TARIFFA	DE-SIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					12,00		2'147,92
	Nuova parete ingresso camera calda		6,50	2,400		15,60		
	SOMMANO mq					27,60	58,00	1'600,80
7 12.04.0040	Applicazione di una mano di fistativo. Cat 1 - LAVORI pareti Nuova parete ingresso camera calda	2,00	10,00 6,50		2,400 2,400	24,00 31,20		
	SOMMANO mq					55,20	1,96	108,19
8 12.01.0040.01	Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. Cat 1 - LAVORI Pareti Nuova parete ingresso camera calda	2,00	10,00 6,50		2,400 2,400	24,00 31,20		
	SOMMANO mq					55,20	8,20	452,64
9 N.P. 01	Fornitura e posa in opera di porta realizzata ad una anta scorrevole con profilati in alluminio estruso da 50 o 45 mm con apposite sagomature ad angoli arrotondati, nel rispetto di ... il porta L 120 cm H 210 cm. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Cat 1 - LAVORI Porte triage					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	2'063,00	4'126,00
10 N.P. 02	Assistenza muraria agli impiantisti consistente nella realizzazione delle opere murarie afferenti l'installazione delle canalizzazioni elettriche, di condizionamento ed al sezionamento dei gas medicali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera conclusa a perfetta regola d'arte. Cat 1 - LAVORI Assistenza agli impiantisti					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	537,00	537,00
11 N.P. 03	Modifica ed adeguamento dell'impianto di aspirazione e di mandata esistente nella stanza Triage e nella stanza visita, durante le fasi di lavorazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cat 1 - LAVORI					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'020,00	2'020,00
12 N.P. 04	Delimitazione cantiere realizzato con lastra singola in cartongesso e porta di accesso in modo da evitare interferenze tra le attività di cantiere e le attività del blocco operator ... non comprese la sigillatura a terra e a soffitto e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Cat 1 - LAVORI					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'550,00	2'550,00
13	Profilo zoccolino battiscopa perimetrale con sguscia, fornito e posato							
	A RIPIORTARE							

Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							13'542,55
N.P. 05	in opera, in PVC semiflessibile h. 8 cm. E' compresa la sagomatura degli angoli interni ed esterni con pezzi speciali, e quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Cat 1 - LAVORI Battiscopa corridoio e stanza visita		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	16,30	163,00
14 N.P. 06	Fornitura e posa in opera di rivestimento in pvc eterogeneo colorato composto da due strati di resine viniliche, calandati e pressati, spessore mm 2, con superficie liscia o goffr ... e previa pulizia o eliminazione di irregolarità e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Cat 1 - LAVORI Stanza visita *(lung.=(1,8+3,4+1,8))		7,00		2,400	16,80		
	SOMMANO mq					16,80	35,40	594,72
15 N.P. 08	Adattamento del controsoffitto esistente interessato dall'attraversamento della nuova parete, comprendente lo smontaggio del controsoffitto, il taglio della struttura portante esis ... dei pannelli esistenti e montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Cat 1 - LAVORI					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'206,50	1'206,50
16 N.P. 09	Compenso per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Sono comprese, la fornitura dei contenitori BigBag, il carico e accatastamento in cantiere, il ritiro in cantiere e trasporto in idonea discarica con smaltimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cat 1 - LAVORI					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'880,70	3'880,70
	SICUREZZA (Cat 2)							
17 S1.01.0090.0 17	TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale i ... ese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 2,00. Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro. Cat 2 - SICUREZZA Lavori in quota					3,00		
	SOMMANO cad/giorno					3,00	52,20	156,60
18 S1.01.0090.0 18	TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale i ... liezza del piano di lavoro circa m 2,00. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo. Cat 2 - SICUREZZA Lavori in quota					10,00		
	SOMMANO cad/giorno					10,00	7,30	73,00
19 S1.04.0060	NASTRO SEGNALETICO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cinghi di s ... oraneo del nastro							
	A RIPORTARE							

Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONI DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita	IMPORTI	
		par.ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALI
	RIPORTO							19'647,07
	segnalatico.Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori Cat 2 - SICUREZZA Segnalazione cantiere		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,37	18,50
20 N.P. 07	Fornitura ed installazione di impianto di estrazione aria per lavori in ambienti confinati. Il ventilatore verrà consegnato con tutti gli accessori necessari per consentire l'opera ... ed il corretto funzionamento dell'aspiratore e quanto altro occorre per dare l'opera conclusa a perfetta regola d'arte. Cat 2 - SICUREZZA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'804,00	1'804,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							21'439,57
	TOTALE euro							21'439,57
	A RIPORTARE							

Num. Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
(01)	<u>Riepilogo CATEGORIE</u> LAVORI SICUREZZA	19387,47
(02)		2052,10
		Totale CATEGORIE euro 21439,57

Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid
		TOTALI	%
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
M	LAVORI A MISURA euro	21.439,57	100,000
M 000	<nessuna> euro	21.439,57	100,000
M:000.001	LAVORI euro	19.387,47	90,428
M:000.002	SICUREZZA euro	2.052,10	9,572
	TOTALE euro	21.439,57	100,000
	Data: 28/09/2017		
	<p>Il Tecnico Comm. Fabrizio Fazi</p> 		