

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 407 del 10/07/2019

Oggetto: Lavori per cambio destinazione d'uso da studio medico ad ufficio p.t. e sistemazione atrio nuovo angiografo sito al 1 piano del Presidio Ospedaliero. CIG Z0C28AEFC8 - CUP I49J19000160005. Aggiudicazione definitiva.

Ufficio proponente: S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio	2019
Centro di Risorsa	AZ20-9051
Posizione Finanziaria	30020030 rigo 70
Importo	25951,54
Prenotazione Fondi	200008770 pos 78

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell'Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 1269 del 08/07/2019 contenente:

- Attestazione del Dirigente della Direzione Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile - Dott. Riccardo BRUGNETTA;
- il Parere del Direttore Amministrativo f.f. – Dr.ssa Cinzia ANGIONE;
- il Parere del Direttore Sanitario f.f. - Dott. Luciano LORENZONI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo

(Dott. Andrea LORENZONI)*

Premesso:

- che si rende necessario effettuare i lavori di manutenzione straordinaria per il cambio di destinazione d'uso da studio medico ad ufficio/centralino al piano terra e sistemazione dell'atrio di ingresso al nuovo angiografo al 1° piano presso l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, per i quali è stata acquisita la preventiva autorizzazione della Direzione Aziendale, conservata agli atti;

Dato atto:

- che, allo scopo, la S.C. Tecnico-Patrimoniale ha redatto il sottoindicato preventivo di spesa dell'importo complessivo di **€. 25.951,54**, costituito dai seguenti elaborati, così determinato e che, allegato al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale (**All. 1**):

- QUADRO ECONOMICO
- COMPUTO METRICO E STIMA INCIDENZA COSTI DELLA SICUREZZA
- STIMA ONERI DELLA SICUREZZA
- STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

LAVORI

Importo a base di gara, al netto degli oneri e costi della sicurezza e costi della manodopera	€. 10.367,49
ONERI della sicurezza	€. 1.064,13
COSTI della sicurezza	€. 925,20
COSTI della manodopera	€. 8.077,46

TOTALE INTERVENTO	€. 20.434,28
--------------------------	---------------------

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22%	€ 4.495,54
Imprevisti, arrotondamenti 5%	€ 1.021,71

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 5.517,26
------------------------------------	-------------------

TOTALE GENERALE	€ 25.951,54
------------------------	--------------------

- che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 sono stati invitati a presentare offerta per indagine esplorativa RDO n. 2326538 del 13/06/2019 tramite la piattaforma telematica MEPA n. 5 operatori economici – individuati ai sensi dell'art. 17.2 del Regolamento aziendale suddetto - come di seguito indicati:
 - 1) EDIL.IA.MA. - P.IVA 00546840554 - Terni;
 - 2) EDILMACO2 SAS – P.IVA 015444460551 – Terni;
 - 3) GEFIM SRL – P.IVA 00575210554 – Narni (TR);
 - 4) PERNAZZA GROUP SRL – P.IVA 01258320553 – Narni (TR);
 - 5) THE NEW PICTURE SAS – P.IVA 00514610559 - Terni;
- che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato alle ore **12:00 del 24/06/2019**, sono pervenute n. 3 (tre) offerte contenenti atti di partecipazione alla gara in oggetto, da parte delle seguenti Ditte:
 - 1) EDILMACO2 SAS – P.IVA 015444460551 – Terni;
 - 2) PERNAZZA GROUP SRL – P.IVA 01258320553 – Narni (TR);
 - 3) THE NEW PICTURE SAS – P.IVA 00514610559 - Terni;

Considerato:

- che dalla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti è risultato che la stessa è stata ritenuta corretta ed esaustiva, si è proceduto, in seduta pubblica, alla presa visione delle offerte economiche delle Ditte concorrenti le quali hanno presentato i seguenti ribassi:
- 1. THE NEW PICTURE SAS = ribasso del 42,13%
 2. EDILMACO2 SAS = ribasso del 34,69%
 3. PERNAZZA GROUP SRL = ribasso del 21,549%

da cui è risultata provvisoriamente aggiudicataria la Ditta **THE NEW PICTURE SAS di Terni**, come da verbale di gara del 24/06/2019, che ha offerto il maggior ribasso del **42,13%**, corrispondente all'importo di **€. 5.999,67 (cinquemilanovecentonovantanove/67)** per lavori ribassabili, oltre **€. 1.064,13** per oneri per la sicurezza, **€. 925,20** per costi della sicurezza ed **€. 8.077,46** per costi della manodopera, per l'importo complessivo di **€. 16.066,46 (sedicimila sessantasei/46)**, oltre IVA al 22% pari ad **€. 3.534,62** e così per l'importo complessivo di **€. 19.601,08 (diciannovemilaseicentouno/08)**, ritenuta idonea e congrua;

Posto:

- che l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione della offerta ed è soggetta all'esito dei controlli di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e che, pertanto, diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali e speciali previsti dalla *lex specialis* di gara e dalla vigente normativa;

Visto:

- che ai sensi dell'art. 216, comma 10, del D.lgs n. 50/2016 l'Azienda Ospedaliera di Terni è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A) con il numero 0000169164 il cui Responsabile è la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente della S.S. Acquisizione Beni e Servizi, come da Deliberazione del D.G. n. 398 del 19/05/2016;

Dato atto:

- che la spesa relativa all'intervento di che trattasi, pari ad **€. 25.951,54** trova copertura nella prenotazione fondi n. 200008770 posizione finanziaria 30020030 al rigo 70 pos. 78 CDR AZ20-9051.

Visti:

- l'art. 32, commi 2 utl. cpv, 9 e 10 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il "Regolamento Aziendale per la disciplina di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, in attuazione al Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.", approvato con Deliberazione del D.G. n. 476 del 23/05/2017;
- le Linee Guida ANAC n. 4/2016 e smi in materia di affidamenti "sotto-soglia";

In virtù di quanto sopra esposto,

SI PROPONE DI DELIBERARE


- 1) Di prendere atto e di approvare** il suddetto preventivo di spesa, nonché il verbale di gara del 24/06/2019, i quale formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ad esso allegati (**All. n. 1 e All. n. 2**) (**CIG: Z0C28AEFC8 – CUP: I49J19000160005**) individuando così l'offerta di maggior ribasso nella procedura per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il cambio di destinazione d'uso da studio medico ad ufficio/centralino al piano terra e sistemazione dell'atrio di ingresso al nuovo angiografo al 1° piano presso l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni;
- 2) Di affidare definitivamente** i predetti lavori alla **Ditta THE NEW PICTURE di Terni**, che ha offerto il maggior ribasso del **42,13%**, corrispondente all'importo di **€. 5.999,67 (cinquemilanovecentonovantanove/67)** per lavori ribassabili, oltre **€. 1.064,13** per oneri per la

sicurezza, €. 925,20 per costi della sicurezza ed €. 8.077,46 per costi della manodopera, per l'importo complessivo di €. **16.066,46 (sedicimila sessantasei/46)**, oltre IVA al 22% pari ad €. 3.534,62 e così per l'importo complessivo di €. **19.601,08 (diciannovemilaseicentouno/08)**, ritenuta idonea e congrua;

- 3) **Di dare atto** che l'efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara informale dall'impresa aggiudicataria ex art. 32, comma 7, del D.lgs n. 50/2016;
- 4) **Di dare atto** che la spesa relativa all'intervento di che trattasi, pari ad €. **25.951,54** trova copertura nella prenotazione fondi n. 200008770 posizione finanziaria 30020030 al rigo 70 pos. 78 CDR AZ20-9051;
- 5) **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 216, comma 10, del D.lgs n. 50/2016 l'Azienda Ospedaliera di Terni è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A) con il numero 0000169164 il cui Responsabile è la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente della S.S. Acquisizione Beni e Servizi, come da Deliberazione del D.G. n. 398 del 19/05/2016;
- 6) **Di confermare** RUP l'Ing. Gianni Fabrizi P.O. Lavori presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale e D.L. il Geom. Fabrizio Fazi funzionario presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs n. 50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Gianni Fabrizi

IL DIRIGENTE S.S.
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
IL COORDINATORE AD INTERIM
DELLE ATTIVITA' TECNICO PATRIMONIALI
Dott.ssa CINZIA ANGIONE



AZIENDA OSPEDALIERA
"S. MARIA"
DI TERNI


OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per il cambio di destinazione d'uso da studio medico a ufficio/centralino al piano terra e sistemazione dell'atrio di ingresso al nuovo angiografo al 1° piano.

COMPUTO DELLE LAVORAZIONI	€	19.509,08
COSTI SICUREZZA	€	925,20
ONERI DELLA SICUREZZA	€	1.064,13
IMPORTO MANODOPERA	€	8.077,46

QUADRO ECONOMICO

A	Importo lavori	€	19.509,08
	Importo manodopera	€	8.077,46
	Importo oneri sicurezza	€	1.064,13
	Importo lavori al netto degli oneri sicurezza e del costo manodopera (a base d'asta)	€	10.367,49
	Ribasso applicato	€	
		€	925,20
B	Costi della sicurezza	€	
	TOTALE IMPORTO LAVORI (A+B) al netto delle SOMME A DISPOSIZIONE	€	20.434,28
SOMME A DISPOSIZIONE			
	IVA (22%)	€	4.495,54
	Imprevisti 5%	€	1.021,71
		€	
		€	5.517,26
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	€	25.951,54

Il Tecnico
Geom. Fabrizio Fazi



AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA TERNI

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA STUDIO MEDICO A UFFICIO (CENTRALINO).

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI

Data, 22/03/2019

IL TECNICO
Geom. Fabrizio Fazi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA LAVORI EDILI (Cat 1)							
1 / 1 02.03.0100.0 03	Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risul ... rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc. Rivestimento Anti bagno e bagno centralino Pavimento Anti bagno e bagno centralino		16,60 4,60	1,700	2,500	41,50 7,82		
	SOMMANO mq					49,32	12,40	611,57
2 / 2 02.04.0080	Rimozione di carta da parati dalle pareti. Sono compresi: la bagnatura; la raschiatura e rasatura superficiale dell'intonaco; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Rimozione carta da parati		17,80		3,550	63,19		
	SOMMANO mq					63,19	6,10	385,46
3 / 6 NP 03	Compenso per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (pavimento in PVC, rivestimento in PVC, calcinacci, infissi in ferro e vetro). Sono comprese le analisi, le timbrature ... e trasporto in idonea discarica con smaltimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Smaltimento rifiuti speciali non pericolosi				500,000	500,00		
	SOMMANO kg					500,00	1,20	600,00
4 / 7 06.02.0090.0 02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, gruppo BI, norma europea EN 176, fornite e poste in opera su intonaco rustico, questo escluso, o su suppor ... È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20. Rivestimento bagno		9,00		2,200	19,80		
	SOMMANO mq					19,80	42,70	845,46
5 / 8 NP 05	Massetto autolivellante compreso di primer a base cementizia i cui spessori minimi e massimi saranno rispettivamente di 1 e 10 mm. Il massetto andrà frazionato in corrispondenza di ... to il massetto da realizzare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Anti bagno e bagno		4,60	1,700		7,82		
	SOMMANO mq					7,82	20,00	156,40
6 / 9 06.04.0130.0 01	Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esterni. Gruppo BI- norma europea EN 176, oppure gruppo BIIA- norma europea EN 177 - fornito e posto in opera. È compreso: ... trelle monocottura in pasta bianca, per interni o per esterni - gruppo BI - in tinta unita delle dimensioni di cm 20x20. Pavimento anti bagno e bagno		4,60	1,700		7,82		
	SOMMANO mq					7,82	46,70	365,19
7 / 21 NP 06	Smontaggio e rimontaggio porte per rimozione rivestimento e montaggio nuovo rivestimento. Sono compresi: l'accantonamento degli infissi in cantiere durante la lavorazione e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		2'964,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DELLAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		2'964,08
	SOMMANO cadauno					2,00	51,00	102,00
8 / 22 06.01.0010	RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di q ... l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ripresa intonaci bagno					10,00		
	SOMMANO mq					10,00	45,20	452,00
9 / 23 NP 04	Rasatura in malta premiscelata di superfici interne, con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, ... no di appoggio delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Rasatura pareti ufficio centralino Rasatura pareti a.b.	0,70	17,00 6,00		3,550 2,500	42,25 15,00		
	SOMMANO mq					57,25	18,00	1'030,50
10 / 24 12.01.0040.0 01	Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonac ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. anti bagno anti bagno Ufficio Ufficio Bagno Bagno		7,20 17,80 9,00		3,550 3,550 1,350	25,56 3,20 63,19 18,20 12,15 4,30		
	SOMMANO mq					126,60	8,20	1'038,12
11 / 25 12.04.0040	Applicazione di una mano di fissativo. Vedi voce n° 24 [mq 126.60]					126,60		
	SOMMANO mq					126,60	1,96	248,14
12 / 26 12.03.0050.0 01	VERNICIATURA DI ELEMENTI DI RADIATORE. Verniciatura di elementi di radiatore, previa pulitura con spazzola di acciaio, eseguita con una mano di antiruggine, una di cementite ed u ... e per dare l'opera finita. Ad elemento di radiatore. A mano con pennello, su radiatori montati, da pulire e sverniciare.					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	6,30	252,00
13 / 27 NP 07	Bonifica delle parti da eliminare del vecchio impianto elettrico. Sono compresi: il trasporto a discarica dei materiali di risulta e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Bonifica vecchio impianto					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	35,12	280,96
	IMPIANTI IDRAULICI SANITARI (Cat 2)							
14 / 3 NP 01	Smontaggio di radiatore in ghisa e calo a terra. Sono compresi: la sostituzione della coppia di valvole/detentori a ferro ed il rimontaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a							
	A R I P O R T A R E							6'367,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'367,80
	regola d'arte. Smontaggio radiatori					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	74,00	222,00
15 / 4 02.04.0090	Rimozione di tubi in ferro, fino al diametro di 2 pollici, per condotte di qualsiasi tipo, poste su terreno, in murature, sotto i massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. S ... occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni. Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni. Rimozione tubazione bagni		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,57	77,10
16 / 5 02.04.0130	Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Rimozione sanitari					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	25,50	127,50
17 / 10 NP 02	Assistenza muraria per lo smontaggio e rimontaggio impianti esistenti e la posa di nuovi impianti. Sono compresi: i fori passanti sulle murature e sul c.a., il fissaggio di staffe ... ciali, apertura e chiusura delle tracce sulla muratura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Assistenza agli impianti					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	45,00	720,00
18 / 11 14.01.0010.0 01	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	172,00	172,00
19 / 12 14.01.0010.0 09	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... o minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	171,00	171,00
20 / 13 14.01.0010.0 13	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90. Vaso a cacciata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	97,00	97,00
21 / 14 14.01.0010.0 15	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... ico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione							
	A R I P O R T A R E							7'954,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7'954,40
	d'adduzione acqua mm 15 (1/2"). Cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	113,00	113,00
22 / 15 14.02.0010.0 02	Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tub ... dizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di cm 65x51 con tolleranza in meno o in più di cm 2. Lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	173,00	173,00
23 / 16 14.02.0050	Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'alletta ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Vaso					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,00	200,00
24 / 17 14.02.0070	Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrificata, (vitreous- china), della capacità ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Cassetta di scarico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,00	106,00
25 / 18 14.02.0110	Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fo ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	172,00	172,00
26 / 19 14.04.0160.0 01	Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con scarico, corredato di ra ... funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa. Lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	224,00	224,00
27 / 20 14.04.0170	Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per bidet, con bocchetta di erogazione ... ro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	233,00	233,00
	SICUREZZA (Cat 3)							
28 / 28	TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e							
	A RIPORTARE							9'175,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							9'175,40
S1.01.0090.0 01	la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale i ... omprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 2.Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro.					1,00		
	SOMMANO cad/giorno					1,00	66,60	66,60
29 / 29 S1.01.0090.0 02	TRABATTELO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale i ... e. Altezza del piano di lavoro circa m 2.Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo.					20,00		
	SOMMANO cad/giorno					20,00	7,30	146,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							9'388,00
	TOTALE euro							9'388,00
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
M	LAVORI A MISURA euro	9'388,00	100,000
M:000	<nessuna> euro	9'388,00	100,000
M:000.001	LAVORI EDILI euro	6'367,80	67,829
M:000.002	IMPIANTI IDRAULICI SANITARI euro	2'807,60	29,906
M:000.003	SICUREZZA euro	212,60	2,265
	TOTALE euro	9'388,00	100,000
	Data, 22/03/2019		
	Il Tecnico Geom. Fabrizio Fazi		
	A RIPORTARE		

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per il cambio di destinazione d'uso da studio medico a ufficio/centralino al piano terra e sistemazione dell'atrio di ingresso al nuovo angiografo al 1° piano.

ONERI DELLA SICUREZZA

In conformità al punto 2.1 della deliberazione della giunta Regionale dell'Umbria del 7 giugno 2011 n. 569 (Linee guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto della manodopera nell'affidamento dei lavori pubblici di cui all'art.23 della L.R. n. 3/2010) gli Oneri della Sicurezza sono stati determinati con la seguente formula $O = P_{sg} \times SG$

$$P_{sg} = T_{1\%} \times [1 + (T_{2\%} + T_{3\%} + T_{4\%})]$$

$$SG = PSG \times SG$$

TABELLA CALCOLO ONERI DELLA SICUREZZA


T1%	1	T2%	T3%	T4%	=	PSG
0,400	1	0,10	0,05	0,00	1,15	0,46000

IL (Importo Lavori)	Csg1	Csg2	SG
€ 19.509,08	1,265	0,15	€ 2.313,33

PSG	SG	O
0,46000	€ 2.313,33	€ 1.064,13

Pertanto gli Oneri della sicurezza risultano essere pari a **€ 1.064,13**

**Il Tecnico
Geom. Fabrizio Fazi**



AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA TERNI

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA STUDIO MEDICO A UFFICIO/ CENTRALINO AL PIANO TERRA E SISTEMAZIONE DELL'ATRIO DI INGRESSO AL NUOVO ANGIOGRAFO AL 1° PIANO.

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI

Data, 26/03/2019

IL TECNICO
Geom. Fabrizio Fazi

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
R I P O R T O						
<u>LAVORI A MISURA</u>						
1 02.03.0100.0 02	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a ... e rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in moquette, o polivinile o prealino incollato.	SOMMANO mq	71,60	4,61	330,08	191,89 58,134
2 02.03.0100.0 03	Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risult ... rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.	SOMMANO mq	49,32	12,40	611,57	355,11 58,065
3 02.03.0110	DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI. Demolizione di controsoffitti in legno, in rete ed intonaco, in cannuce, in gesso, in tavole di laterizio, in metallo. Sono compresi: la rimozione ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO mq	46,00	12,00	552,00	331,20 60,000
4 02.04.0080	Rimozione di carta da parati dalle pareti. Sono compresi: la bagnatura; la raschiatura e rasatura superficiale dell'intonaco; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO mq	63,19	6,10	385,46	204,74 53,115
5 02.04.0090	Rimozione di tubi in ferro, fino al diametro di 2 pollici, per condotte di qualsiasi tipo, poste su terreno, in murature, sotto i massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. S ... occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni. Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni.	SOMMANO m	30,00	2,57	77,10	40,80 52,918
6 02.04.0130	Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	SOMMANO cad	5,00	25,50	127,50	67,50 52,941
7 06.01.0010	RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di q ... l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	SOMMANO mq	10,00	45,20	452,00	292,00 64,602
8 06.02.0090.0 02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, gruppo BI, norma europea EN 176, fornite e poste in opera su intonaco rustico, questo escluso, o su suppor ... È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20.	SOMMANO mq	19,80	42,70	845,46	338,58 40,047
9 06.04.0130.0 01	Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esterni. Gruppo BI- norma europea EN 176, oppure gruppo BIIA- norma europea EN 177 - fornito e posto in opera. È compreso: ... trellie monocottura in pasta bianca, per interni o per esterni - gruppo BI - in tinta unita delle dimensioni di cm 20x20.	SOMMANO mq	7,82	46,70	365,19	108,70 29,764
10 06.04.0340	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN VINILE. Zoccolino battiscopa, in vinile di altezza cm 8-10 e spessore mm 2,5, fornito e posto in opera con collanti speciali. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	SOMMANO m	26,00	3,24	84,24	29,12 34,568
11 07.03.0080.0 01	CONTROSOFFITTO IN DOGHE O PANNELLI DI ALLUMINIO. Controsoffitto in doghe o pannelli di alluminio con superficie liscia di colore chiaro standard, montato su orditura portante real ... abili a viti. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con pannelli.	SOMMANO mq	46,00	49,50	2'277,00	207,92 9,131
12 07.04.0030.0	STRUTTURA METALLICA PER CONTROSOFFITTI. Struttura metallica per controsoffitti, realizzata con profilati zincati dello spessore di 0,6 mm, costituita da: 1)					
A R I P O R T A R E					6'107,60	2'167,56

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			6'107,60	2'167,56	
02	orditura perimetrale c ... ggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita . Struttura con orditura primaria posta ad interasse di cm. 60 o 80. SOMMANO mq	46,00	33,90	1'559,40	409,40	26,254
13 12.01.0040.0 01	Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonac ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. SOMMANO mq	167,00	8,20	1'369,40	803,28	58,659
14 12.03.0050.0 01	VERNICIATURA DI ELEMENTI DI RADIATORE. Verniciatura di elementi di radiatore, previa pulitura con spazzola di acciaio, eseguita con una mano di antiruggine, una di cementite ed u ... e per dare l'opera finita. Ad elemento di radiatore. A mano con pennello, su radiatori montati, da pulire e sverniciare. SOMMANO cad	40,00	6,30	252,00	132,00	52,381
15 12.04.0040	Applicazione di una mano di fissativo. SOMMANO mq	167,00	1,96	327,32	170,34	52,041
16 14.01.0010.0 01	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SOMMANO cad	1,00	172,00	172,00	77,00	44,767
17 14.01.0010.0 09	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... o minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SOMMANO cad	1,00	171,00	171,00	76,00	44,444
18 14.01.0010.0 13	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90. SOMMANO cad	1,00	97,00	97,00	43,00	44,330
19 14.01.0010.0 15	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... ico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2"). SOMMANO cad	1,00	113,00	113,00	50,00	44,248
20 14.02.0010.0 02	Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tub ... dizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di cm 65x51 con tolleranza in meno o in più di cm 2. SOMMANO cad	1,00	173,00	173,00	15,90	9,191
21 14.02.0050	Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'alletta ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. SOMMANO cad	1,00	200,00	200,00	18,40	9,200
22 14.02.0070	Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrificata, (vitreous- china), della capacità ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. SOMMANO cad	1,00	106,00	106,00	9,70	9,151
23 14.02.0110	Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fo ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. SOMMANO cad	1,00	172,00	172,00	15,80	9,186
24 14.04.0160.0 01	Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con scarico, corredato di ra ... funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per					
	A R I P O R T A R E			10'819,72	3'988,38	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO			10'819,72	3'988,38	
	dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.					
	SOMMANO cad	1,00	224,00	224,00	40,00	17,857
25 14.04.0170	Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per bidet, con bocchetta di erogazione ... ro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.					
	SOMMANO cad	1,00	233,00	233,00	41,70	17,897
26 15.08.0021.0 01	PLAFONIERA DI QUALSIASI FORMA CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE CON SORGENTE LUMINOSA A LED E GRADO IP65. Plafoniera di qualsiasi forma, ovale o circolare, con ... za max m 3,50, compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Apparecchio illuminante					
	SOMMANO cad	5,00	86,00	430,00	49,70	11,558
27 NP 01	Smontaggio di radiatore in ghisa e calo a terra. Sono compresi: la sostituzione della coppia di valvole/detentori a ferro ed il rimontaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			74,00		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-6,73		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-8,77		
	<i>Oneri Sicurezza 5% euro</i>			-2,79		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			55,71		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	<i>Valvole cadauno</i>	1,000	30,00	30,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			30,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			25,71		34,743
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cadauno	3,00	74,00	222,00	77,13	34,743
28 NP 02	Assistenza muraria per lo smontaggio e rimontaggio impianti esistenti e la posa di nuovi impianti. Sono compresi: i fori passanti sulle murature e sul c.a., il fissaggio di staffe ... ciali, apertura e chiusura delle tracce sulla muratura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			45,00		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-4,09		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-5,34		
	<i>Oneri Sicurezza 5% euro</i>			-1,69		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			33,88		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	<i>Materiale di consumo ocad</i>	1,000	7,50	7,50		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			7,50		
	<i>Resta manodopera euro</i>			26,38		58,622
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO ora	32,00	45,00	1'440,00	844,16	58,622
29 NP 03	Compenso per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (pavimento in PVC, rivestimento in PVC, calcinacci, infissi in ferro e vetro). Sono comprese le analisi, le timbratu ... tiere e trasporto in idonea discarica con smaltimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.					
	A RIPORTARE			13'368,72	5'041,07	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO			13'368,72	5'041,07	
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			1,20		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-0,11		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-0,14		
	<i>Oneri Sicurezza 5% euro</i>			-0,05		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			0,90		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	<i>Analisi chimiche kg</i>	1,000	0,05	0,05		
	<i>Smaltimento kg</i>	1,000	0,20	0,20		
	<i>Contentore kg</i>	1,000	0,10	0,10		
	TRASPORTI:					
	<i>Trasporto a discarica kg</i>	1,000	0,05	0,05		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			0,40		
	<i>Resta manodopera euro</i>			0,50		41,667
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO kg	1'000,00	1,20	1'200,00	500,00	41,667
30 NP 04	Rasatura in malta premiscelata di superfici interne, con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, ... no di appoggio delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			18,00		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-1,64		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-2,13		
	<i>Oneri Sicurezza 5% euro</i>			-0,68		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			13,55		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	<i>Rasante mq</i>	1,000	5,50	5,50		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			5,50		
	<i>Resta manodopera euro</i>			8,05		44,722
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO mq	117,25	18,00	2'110,50	943,86	44,722
31 NP 05	Massetto autolivellante compreso di primer a base cementizia i cui spessori minimi e massimi saranno rispettivamente di 1 e 10 mm. Il massetto andrà frazionato in corrispondenza di ... to il massetto da realizzare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			20,00		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-1,82		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-2,37		
	<i>Oneri Sicurezza 5% euro</i>			-0,75		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			15,06		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	<i>Prodotto a base cementizia mq</i>	1,000	7,50	7,50		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			7,50		
	<i>Resta manodopera euro</i>			7,56		37,800
	A RIPORTARE			16'679,22	6'484,93	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO			16'679,22	6'484,93	
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO mq	7,82	20,00	156,40	59,12	37,800
32 NP 06	Smontaggio e rimontaggio porte per rimozione rivestimento e montaggio nuovo rivestimento. Sono compresi: l'accantonamento degli infissi in cantiere durante la lavorazione e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>					
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			51,00		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-4,64		
	<i>Oneri Sicurezza 5% euro</i>			-6,05		
				-1,92		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			38,39		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	<i>Materiale di consumo cadauno</i>	1,000	2,50	2,50		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,50		
	<i>Resta manodopera euro</i>			35,89		70,373
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cadauno	4,00	51,00	204,00	143,56	70,373
33 NP 07	Bonifica delle parti da eliminare del vecchio impianto elettrico. Sono compresi: il trasporto a discarica dei materiali di risulta e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					
	SOMMANO ora	8,00	35,12	280,96	156,26	55,617
34 NP 08	Rimozione corpi illuminanti a neon. Sono compresi: lo smontaggio dei corpi illuminanti, la cernita in cantiere ed il trasporto a discarica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>					
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			16,70		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-1,52		
	<i>Oneri Sicurezza 5% euro</i>			-1,98		
				-0,63		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			12,57		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	<i>Sommano le risorse euro</i>			0,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			12,57		75,269
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cadauno	5,00	16,70	83,50	62,85	75,269
35 NP 09	Rimozione di paracolpi installato a parete. E' compreso: lo smontaggio il trasporto a discarica e ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	SOMMANO ml	23,00	10,00	230,00	127,92	55,617
36 NP 10	Fornitura e posa in opera di rivestimento in lastre solide opache in policarbonato a marchio Lexan™. Le lastre LEXAN™ Cliniwall™ è un materiale termoplastico senza clorurati e brom ... rmato standard mm. 1250x3050, negli spessore mm. 1,7, colorazione e possibilità di disegni stampati a scelta della D.L..					
	SOMMANO mq	37,50	50,00	1'875,00	1'042,82	55,617
	Parziale LAVORI A MISURA euro			19'509,08	8'077,46	41,404
	A RIPIORTARE			19'509,08	8'077,46	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO			19'509,08	8'077,46	
	TOTALE euro			19'509,08	8'077,46	41,404
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
M	LAVORI A MISURA euro	19'509,08	8'077,46	41,404
M:000	<nessuna> euro	19'509,08	8'077,46	41,404
M:000.001	LAVORI EDILI euro	15'187,02	6'391,56	42,086
M:000.002	IMPIANTI IDRAULICI SANITARI euro	3'527,60	1'417,09	40,172
M:000.012	IMPIANTI ELETTRICI euro	794,46	268,81	33,836
	TOTALE euro	19'509,08	8'077,46	41,404
	Data, 26/03/2019			
	<p>Il Tecnico Geom. Fabrizio Fazi</p> 			
	A RIPORTARE			



AZIENDA OSPEDALIERA
"S. MARIA"
DI TERNI

S.C. TECNICO PATRIMONIALE
Coordinatore ad interim delle
Attività Tecnico Patrimoniali:
Dirigente S.S. Acquisizione
Beni e Servizi
Dott.ssa Cinzia Angione
Tel. 0744/205284 – Fax 0744/205240
e-mail: c.angione@aosp terni.it
PEC: aosp terni@postacert.umbria.it

FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI

Art.1. Oggetto dell'affidamento.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA STUDIO MEDICO AD UFFICIO/CENTRALINO AL PIANO TERRA E SISTEMAZIONE DELL'ATRIO DI INGRESSO AL NUOVO ANGIOGRAFO AL 1° PIANO.

Art.2. Ammontare dell'affidamento.

L'importo complessivo dei lavori € 20.434,28 di cui € 1.064,13 per oneri della sicurezza, € 925,20 per costi della sicurezza, € 8.077,46 costi della manodopera oltre IVA 22% € 4.495,54 ed imprevisti € 1.021,71, per un totale complessivo di € 25.951,54.

CAT.	DECLARATORIA	CLASSIFICAZIONE	%	IMPORTO LAVORI	QUAL. OBBL.	PREVALENTE O SCORPORABILE	SUBAPP.
OG1	Edifici civili e industriali	Classifica I	78	€ 15.981,48	SI	PREVALENTE	SI
OS28	Impianti Idraulici	Classifica I	22	€ 3.527,60	SI	SCORPORABILE	SI

Art. 3. Modalità di esecuzione dei lavori.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte secondo i principi della buona costruzione con i materiali della migliore qualità.

Art.4. Obblighi generali e particolari dell'impresa.

L'impresa è tenuta contrattualmente all'esatta osservanza di tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, delle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai, contratti di lavoro e di tutte le altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro.

Art.5. Oneri a carico dell'impresa.

S'intendono a carico dell'impresa i mezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori e sono compresi nei prezzi di cui al successivo art. 9.

Art.6 Subappalto.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, la Ditta appaltatrice potrà, nel rispetto della normativa vigente, richiedere alla stazione appaltante l'autorizzazione al subappalto. In tal caso dovranno essere chiaramente individuati gli interventi oggetto di subappalto. Degli interventi affidati in subappalto ne risponderà comunque nei confronti dell'Ente appaltante, la ditta appaltatrice ritenuta l'unico soggetto interlocutore. L'Appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il soggetto subappaltatore, se interessato alla gestione dei servizi sugli impianti, deve possedere i requisiti di cui alla L. 46/90 e s.m.i. da comprovare all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto e degli altri

requisiti richiesti dal presente Foglio Patti e Condizioni. Non può essere oggetto di affidamento in subappalto la sola certificazione delle opere ai sensi della predetta normativa.

Art.7. Tempo di intervento. Tempo utile. Penale.

L'impresa esecutrice è tenuta ad ultimare l'intervento commissionato entro il tempo massimo di giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data della consegna dei lavori definita nel presente foglio patti e condizioni. Ai sensi del D.M. 145/2000, per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa, la penale per ogni giorno di ritardo, è pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Art.8. Pagamenti.

Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, dopo aver verificato la regolarità contributiva dell'Impresa esecutrice (DURC).

Art.9. Elenco prezzi unitari.

La stima dei lavori dovrà essere eseguita con i prezzi unitari ricavati secondo le modalità definite all'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010)

Art. 10. Piani di sicurezza

Ai sensi dell'art. 131 del D.lgs n. 163/2006, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redige e consegna all'Azienda Ospedaliera:

Un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.lgs n. 81/2008;

Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto dal D.lgs n. 81/2008.

La "Lettera contratto" e l'affidamento, se privi dei piani di sicurezza suddetti, sono nulli.

Art. 11 DUVRI (SI)

Inoltre, qualora un'impresa esterna intervenga nell'unità produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), l'Azienda committente provvederà alla redazione del DUVRI in base a quanto disposto dall'art. 26, comma 3, del D.lgs n. 81/2008 secondo cui; *« Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. »*

In tal caso l'Azienda committente contatterà il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l'attività, prendere visione dei rischi riportati sul DUVRI e riconsegnarlo al committente vistato per accettazione.

Art. 12. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici

12.1 - Assicurazioni

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a presentare copia della polizza RCT intestata alla Ditta, in corso di validità.

12.2 – Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016, l'impresa è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Art.13. Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'impresa assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13/8/2010 n. 136. A tal fine il cottimista attesta che il conto dedicato è quello istituito presso la

Banca..... Agenzia di avente il seguente
Codice IBAN..... e le persone delegate ad operare su di esso sono le
seguenti:.....

La stessa impresa si impegna a comunicare eventuali modifiche inerenti il conto o le persone delegate ad operare su di esso entro sette giorni dalla data delle modifiche stesse.

Art.14. Clausola risolutiva.

L'Azienda Ospedaliera S. Maria" di Terni infine provvederà, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della Legge 136/2010, alla risoluzione del contratto nel caso in cui le transazioni relative al presente cottimo avvengano senza avvalersi di Banche o della Società Poste italiane S.P.A.

IL R.U.P.
Ing. Gianni Fabrizi

L'IMPRESA

AZIENDA OSPEDALIERA "SANTA MARIA" DI TERNI

VERBALE DI GARA INFORMALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA STUDIO MEDICO AD UFFICIO/CENTRALINO AL PIANO TERRA E SISTEMAZIONE DELL'ATRIO DI INGRESSO AL NUOVO ANGIOGRAFO AL 1° PIANO PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI. CIG: Z0C28AEFC8 – CUP: I49J19000160005

Importo complessivo (oneri e costi sicurezza e costi manodopera inclusi):

€. 20.434,28 (Ventimilaquattrocentotrentaquattro/28) oltre IVA come per legge;

Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta:

€. 10.367,49 (Diecimilatrecentosessantasette/49), oltre IVA come per legge;

Oneri per l'attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso:

€. 1.064,13 (Millesessantaquattro/16);

Costi per l'attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso:

€. 925,20 (Novecentoventicinque/20);

Costi per la manodopera non soggetti a ribasso:

€. 8.077,46 (Ottomilasettantasette/46);

Categoria prevalente: OG1 - classifica I - importo €. 15.981,48;

Categoria scorporabile: OS28 – classifica I – importo €. 3.527,60

L'anno duemilaDICIANNOVE, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Giugno alle ore 12:15 presso la sede della S.C. Tecnico-Patrimoniale dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni, sita in Terni, Via Tristano di Joannuccio n. 1, si è tenuta la seduta pubblica relativa alla procedura in oggetto.

Il seggio di gara risulta così composto:

Presidente Dott.ssa Cinzia Angione

Segretario verbalizzante

(anche con funzioni di testimone) Ing. Gianni Fabrizi

Testimoni Sig.ra Patrizia Rossi

per l'affidamento della fornitura in oggetto indicata.

PREMESSO

La Presidente del seggio di gara, Dr.ssa Cinzia Angione, alle ore 12:15 accertata la presenza dei componenti e la regolarità della costituzione del Seggio medesimo, apre la seduta.

La Presidente, dopo avere constatato che la sala ove si svolge la gara è aperta al pubblico affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperta la procedura di gara e, preliminarmente, dà lettura di quanto segue:

- che è sorta la necessità di effettuare i lavori di manutenzione straordinaria per il cambio di destinazione d'uso da studio medico ad ufficio/centralino al piano terra e sistemazione dell'atrio di ingresso al nuovo angiografo al 1° piano presso l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, per i quali è stata conseguita la preventiva autorizzazione della Direzione Aziendale, conservata agli atti;

- che l'affidamento dei lavori in oggetto avviene mediante la procedura dei contratti sotto-soglia prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs n. 50/2016, dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016 e dall'art. 17.2 del Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione del D.G. n. 476/2017, previo confronto fra n. 5 (cinque) operatori economici individuati assicurando i principi di cui all'art. 30 del citato Decreto, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo (massimo ribasso) ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Decreto medesimo;

- che il relativo invito a presentare offerta per indagine esplorativa RDO n. 2326538 del 13/06/2019, caricato nella piattaforma telematica MEPA ed inviato ai seguenti operatori economici:

- 1) EDIL.IA.MA. - P.IVA 00546840554 - Terni;
- 2) EDILMACO2 SAS – P.IVA 015444460551 – Terni;
- 3) GEFIM SRL – P.IVA 00575210554 – Narni (TR);
- 4) PERNAZZA GROUP SRL – P.IVA 01258320553 – Narni (TR);
- 5) THE NEW PICTURE SAS – P.IVA 00514610559 - Terni;

ha fissato termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 24/06/2019, come risulta dal file estratto dalla piattaforma e allegato al presente atto sotto la lett. "A".

La Presidente constata che entro il suddetto termine perentorio per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 3 (tre) offerte, come si evince dal report (All. B) estratto

dalla piattaforma MEPA, contenente atti di partecipazione alla gara in oggetto, da parte della seguente Società:

- 1) EDILMACO2 SAS – P.IVA 015444460551 – Terni;
- 2) PERNAZZA GROUP SRL – P.IVA 01258320553 – Narni (TR);
- 3) THE NEW PICTURE SAS – P.IVA 00514610559 - Terni;

Si procede, quindi, all'apertura del files contenuti nelle cartelle "Documentazione Amministrativa" ed alla relativa verifica accertandone la correttezza formale, ai fini dell'ammissione delle Ditte in questione al prosieguo della procedura.

La Presidente, verificata la predetta documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti, decide di ammetterli tutti alla fase successiva di apertura dell'offerta economica, in quanto la documentazione prodotta da ciascuno è corretta ed esaustiva.

Si procede, quindi, alla visualizzazione delle offerte economiche si dà lettura del ribasso presentato dai partecipanti:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. THE NEW PICTURE SAS | = ribasso del 42,13% |
| 2. EDILMACO2 SAS | = ribasso del 34,69% |
| 3. PERNAZZA GROUP SRL | = ribasso del 21,549% |

come riportato anche nel file estratto dalla piattaforma allegato al presente atto sotto la lettera "C".

A questo punto si dà atto che la migliore offerta pervenuta risulta essere quella della ditta THE NEW PICTURE SAS di Terni e non presenta elementi specifici tali da farla apparire anormalmente bassa.

In virtù di quanto sopra, la Presidente propone l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla Società THE NEW PICTURE SAS di Terni per l'importo di €. **5.999,67 (cinquemilanovecentonovantanove/67)** per lavori ribassabili, oltre €. 1.064,13 per oneri per la sicurezza, €. 925,20 per costi della sicurezza ed €. 8.077,46 per costi della manodopera, per l'importo totale di €. **16.066,46 (sedicimila sessantasei/46)**, oltre IVA al 22% pari ad €. 3.534,62 e così per l'importo complessivo di €. **19.601,08 (diciannovemilaseicentouno/08)**, da tenere all'atto della stipula del contratto.

La Presidente del Seggio di gara dà atto che l'offerta presentata è conservata digitalmente nella piattaforma telematica MEPA e dà mandato al Segretario affinché provveda alla conservazione del restante materiale della gara in apposito armadio chiuso

a chiave. La Presidente rileva che la presente è una proposta di aggiudicazione, essendo subordinata alla successiva approvazione, nonché all'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara ai fini della relativa efficacia.

Del che si è redatto il presente verbale, il quale è sottoscritto come appresso:

Il Presidente: Dott.ssa Cinzia Angione

Il Segretario

(anche con funzioni da testimone): Ing. Gianni Fabrizi

Testimone: Sig.ra Patrizia Rossi



The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is 'Cinzia Angione', the middle one is 'Gianni Fabrizi', and the bottom one is 'Patrizia Rossi'. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script.

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2326538
Descrizione RDO:	Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il cambio di destinazione d'uso da studio medico a ufficio/centralino al piano terra e sistemazione dell'atrio di ingresso al nuovo angiografo al primo piano.
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Esclusione Automatica delle offerte anomale (articolo 97, comma 8, D.Lgs 50/2016)	no
Formulazione dell'offerta economica:	Percentuali di ribasso
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA TERNI 00679270553 Via Tristano Di Joannuccio, 1 TERNI TR
Punto Ordinante	CINZIA ANGIONE
Soggetto stipulante	Nome: CINZIA ANGIONE Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA TERNI
Codice univoco ufficio - IPA	UFTN8V
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	GIANNI FABRIZ
Inizio presentazione offerte:	13/06/2019 09:49

Termine ultimo presentazione offerte:	24/06/2019 12:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	18/06/2019 12:00
Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica:	24/06/2019 ORE 12:15
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	24/12/2019 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	25
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	Lavori di manutenzione - Edili/OG1
Numero fornitori invitati:	5

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	lavori di manutenzione straordinaria per il cambio di destinazione d'uso da studio medico a ufficio/centralino al piano terra e sistemazione dell'atrio di ingresso al nuovo angiografo al primo piano
CIG	Z0C28AEFC8
CUP	
Percentuali ribasso richieste	PERCENTUALE DI RIBASSO (Peso: 1,00,00)
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	1064,13
Dati di consegna	Via trisano di joannuccio, 1 Terni - 05100 (TR)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFTN8V . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	10367,49000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	OG1 - Edifici civili e industriali
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs. 50/2016)	Economico	Valore minimo ammesso	0

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
CODICE ETICO	Gara	Codice Etico E Di Comportamento Aziendale.pdf (372KB)	
DGUE	Gara	Dgue.doc (203KB)	
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE	Gara	Dich Integrative Dgue.doc (86KB)	
DOCUMENTAZIONE TECNICA	Gara	Documentazionetecnica.pdf (1MB)	
LETTERA INVITO	Gara	Lettera Invito.pdf (444KB)	
PATTO DI INTEGRITA'	Gara	Patto Integrit.doc (41KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
DGUE	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si

AL DGUE			con firma digitale		
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
PATTO DI INTEGRITA'	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	lavori di manutenzione straordinaria per il cambio di destinazione d'uso da studio medico a ufficio/centralino al piano terra e sistemazione dell'atrio di ingresso al nuovo angiografo al primo piano	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	EDIL IA.MA.	00546840554	00546840554	TERNI(TR)	UMBRIA	SCELTO
2	EDILMACO2 S.A.S.	01544460551	01544460551	TERNI(TR)	UMBRIA	SCELTO
3	GEFIM SRL	00575210554	00575210554	NARNI(TR)	UMBRIA	SCELTO
4	PERNAZZA GROUP SRL	01258320553	01258320553	NARNI(TR)	UMBRIA	SCELTO
5	THE NEW	00514610559	00514610559	TERNI(TR)	UMBRIA	SCELTO

PICTURE SAS					
----------------	--	--	--	--	--

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'Amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Offerte per la gara Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il cambio di destinazione d'uso da studio medico a ufficio/centralino al piano terra e sistemazione dell'atrio di ingresso al nuovo angiografo al primo piano.



Offerte per la gara

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	EDILMACO2 S.A.S.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	24/06/2019 08:23:51
2	PERNAZZA GROUP SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	21/06/2019 11:55:15
3	THE NEW PICTURE SAS	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	24/06/2019 10:10:52

All. C

Offerte

Offerente		Documentazione gara					Lotto 1
Concorrente	Da valutare	Eventuali atti relativi a R.I.L. o Consorzi	Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	DGUE	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE	PATTO DI INTEGRITA'	Offerta Economica (acc. simile di sistema)
THE NEW PICTURE SAS							(42.13000000 Punti percentuale)
EDILMACO2 S.A.S.							(34.69000000 Punti percentuale)
PERNAZZA GROUP SRL							(21.54900000 Punti percentuale)



Amministrativa Amministrativa Amministrativa Amministrativa Amministrativa Economica