

**N.P. 08 CANALIZZAZIONE AUTOPORTANTE IN MATERIALE TERMOPLASTICO ISOLANTE**

Fornitura in opera di canalizzazione chiusa o asolata autoportante in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente per la distribuzione e protezione dei cavi o per l'installazione di apparecchiature elettriche, predisposta per l'inserimento dei setti separatori, completa di curve, raccordi, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, coperchi, piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo, installata a parete, a soffitto o su mensole, con grado di protezione IP 40, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo alveolare. P.O. posa in opera di canalizzazione in materiale termoplastico , comprese curve, raccordi, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, coperchi, piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo, posata a parete, a soffitto o su mensole, con la sola esclusione della posa di setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo alveolare. F.O. di canalina PVC 60x20

N.	OGGETTO	u.m.	Qua.tà	Prezzo unitario	Importo
A	<b>MANODOPERA</b>				
	Operaio specializzato (mano d'opera edile)	ora	0,1	25,99	2,60
	Operaio qualificato (mano d'opera edile)	ora	0,1	24,22	2,42
	TOTALE "A"				5,02
B	<b>MATERIALI</b>				
	Canalina	ml	1,00	2,50	2,50
	TOTALE "B"				2,50
C	<b>NOLI E TRASPORTI</b>				
	TOTALE "C"				0,00
D	TOTALE PARZIALE "A"+"B"+"C"				7,52
E	<b>ONERI DELLA SICUREZZA</b>		5,0%		0,38
F	TOTALE PARZIALE "D"+"E"				7,90
G	<b>Spese generali 15% di "F"</b>		15,0%		1,18
H	TOTALE PARZIALE "D"+"E"				9,08
I	<b>Utile di impresa 10 % di "H"</b>		10,0%		0,91
L	TOTALE GENERALE "H"+"I"				9,99
M	Arrotondamento				0,01

N	PREZZO DA APPLICARE		ML	10,00
---	---------------------	--	----	-------

TOTALE COMPENSO	€	10,00
-----------------	---	-------

IMPRESA

DIRETTORE DEI LAVORI