

**N.P. 09 CANALIZZAZIONE AUTOPORTANTE IN MATERIALE TERMOPLASTICO ISOLANTE**

Fornitura in opera di canalizzazione chiusa o asolata autoportante in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente per la distribuzione e protezione dei cavi o per l'installazione di apparecchiature elettriche, predisposta per l'inserimento dei setti separatori, completa di curve, raccordi, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, coperchi, piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo, installata a parete, a soffitto o su mensole, con grado di protezione IP 40, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo alveolare. P.O. posa in opera di canalizzazione in materiale termoplastico , comprese curve, raccordi, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, coperchi, piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo, posata a parete, a soffitto o su mensole, con la sola esclusione della posa di setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo alveolare. F.O. di canalina PVC 30x15

N.	OGGETTO	u.m.	Qua.tà	Prezzo unitario	Importo
A	<b>MANODOPERA</b>				
	Operaio specializzato (mano d'opera edile)	ora	0,1	25,99	2,60
	Operaio qualificato (mano d'opera edile)	ora	0,1	24,22	2,42
	TOTALE "A"				5,02
B	<b>MATERIALI</b>				
	Canalina	ml	1,00	2,00	2,00
	TOTALE "B"				2,00
C	<b>NOLI E TRASPORTI</b>				
	TOTALE "C"				0,00
D	TOTALE PARZIALE "A"+"B"+"C"				7,02
E	<b>ONERI DELLA SICUREZZA</b>		5,0%		0,35
F	TOTALE PARZIALE "D"+"E"				7,37
G	<b>Spese generali 15% di "F"</b>		15,0%		1,11
H	TOTALE PARZIALE "D"+"E"				8,48
I	<b>Utile di impresa 10 % di "H"</b>		10,0%		0,85
L	TOTALE GENERALE "H"+"I"				9,33
M	Arrotondamento				0,02

N	<b>PREZZO DA APPLICARE</b>		<b>ML</b>	<b>9,35</b>
---	----------------------------	--	-----------	-------------

<b>TOTALE COMPENSO</b>	<b>€</b>	<b>9,35</b>
------------------------	----------	-------------

IMPRESA

---

DIRETTORE DEI LAVORI

---