

N.P. 04 BOX DOCCIA/WC. Fornitura e posa in opera di Box Doccia/Wc a pannelli di laminato stratificato a spessore da 14 mm completamente inalterabile dall'acqua, dalla ruggine, dagli acidi, indeformabile in presenza di umidità, resistente agli urti, totalmente sanificabile ed igienizzabile. I Pannelli vengono uniti sia per la giunzione con il muro che tra di loro attraverso speciali profili in alluminio anodizzato 15 micron, il collegamento superiore avviene attraverso una barra stabilizzatrice e morsetti realizzata in ACCIAIO INOX. Le porte sempre in laminato da 14 mm hanno la finitura lato battuta in PVC coestruso, con un lato rigido che funge da ferma-porta ed un lato morbido con funzione antirumore. Sul lato cerniere è installato un profilo morbido antischiacciamento dita. Le cerniere autochiudenti sono in nylon con perno in lega antiruggine permettendo la chiusura automatica delle porte. I piedini di rialzo sono in nylon caricato vetro e alluminio anodizzato 15 micron, regolabili verticalmente per l'eventuale inclinazione del pavimento. Top lavamani realizzato in laminato a spessore con lavelli in porcellanato bianco da mm 505x385, montati sotto top o ad incasso e opportunamente sigillati. Fissaggio a parete con tasselli ed espansione in acciaio inox. Certificazione nella classe di reazione al fuoco 1.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

N.	OGGETTO	u.m.	Qua.tà	Prezzo unitario	Importo
A	MANODOPERA Operaio specializzato (mano d'opera edile) Operaio qualificato (mano d'opera edile)				
		ora	48	25,99	1.247,52
		ora	48	24,22	1.162,56
	TOTALE "A"				2.410,08
B	MATERIALI Box doccia/wc completi Top lavamani in laminato stratificato a terra 2 fori Top lavamani in laminato stratificato a terra 1 foro Portasapone in laminato stratificato Porta in laminato stratificato Mensole in laminato stratificato L 2000 mm Appendiabiti un acciaio inox				
		mq	91,70	180,00	16.506,00
		cad	4,00	850,00	3.400,00
		cad	2	500,00	1.000,00
		cad	10	15,00	150,00
		cad	2	1.250,00	2.500,00
		cad	2	300,00	600,00
		cad	10	6,00	60,00
	TOTALE "B"				24.216,00
C	NOLI E TRASPORTI Trasporto				
		cad	1	400,00	400,00
	TOTALE "C"				400,00
D	TOTALE PARZIALE "A"+"B"+"C"				27.026,08
E	ONERI DELLA SICUREZZA		5,0%		1.351,30
F	TOTALE PARZIALE "D"+"E"				28.377,38
G	Spese generali 15% di "F"		15,0%		4.256,61
H	TOTALE PARZIALE "D"+"E"				32.633,99
I	Utile di impresa 10 % di "H"		10,0%		3.263,40
L	TOTALE GENERALE "H"+"I"				35.897,39
M	Arrotondamento				2,61

N	PREZZO DA APPLICARE		A Corpo	35.900,00
---	---------------------	--	---------	-----------

TOTALE COMPENSO	€	35.900,00
-----------------	---	-----------

IMPRESA

DIRETTORE DEI LAVORI