

N.P. 07 PLAFONIERA LED TONDA

Fornitura e posa in opera di apparecchio LED a plafone circolare a soffitto modulare con ottica lenticolare, avente le seguenti caratteristiche tecniche:

* potenza totale 16 W, Converter LED;

* durata dei LED 25000h con rimanente 70% del flusso iniziale;

* tolleranza colore (MacAdam) 3;

* flusso luminoso 1470 lm;

* resa cromatica Ra > 80, temperatura di colore 3000/4000 K;

*Corpo: Alluminio pressofuso verniciato a polvere epossidica;

*Diffusore: Pannello PMMA di idoneo spessore in funzione della potenza delle lampade;

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, le opere di pittura e ripristino del piano di posa (parete o soffitto) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

N.	OGGETTO	u.m.	Qua.tà	Prezzo unitario	Importo
A	MANODOPERA				
	Operaio specializzato (mano d'opera edile)	ora	0,5	25,99	13,00
	Operaio qualificato (mano d'opera edile)	ora	0,5	24,22	12,11
	TOTALE "A"				25,11
B	MATERIALI				
	Apparecchio LED	A corpo	1,00	140,00	140,00
	TOTALE "B"				140,00
C	NOLI E TRASPORTI				
	TOTALE "C"				0,00
D	TOTALE PARZIALE "A"+"B"+"C"				165,11
E	ONERI DELLA SICUREZZA		5,0%		8,26
F	TOTALE PARZIALE "D"+"E"				173,36
G	Spese generali 15% di "F"		15,0%		26,00
H	TOTALE PARZIALE "D"+"E"				199,36
I	Utile di impresa 10 % di "H"		10,0%		19,94
L	TOTALE GENERALE "H"+"I"				219,30
M	Arrotondamento				-0,30

N	PREZZO DA APPLICARE		A Corpo	219,00
---	----------------------------	--	----------------	---------------

TOTALE COMPENSO	€	219,00
------------------------	----------	---------------

IMPRESA

DIRETTORE DEI LAVORI