

**N.P. 03 ZANZARIERA.** Zanzariera fissa montata su telaio in alluminio anotizzato con colorazione a scelta della d.l.. Supporti di fissaggio disponibili a soffitto, frontale o laterale (da specificare all'atto dell'ordine). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

N.	OGGETTO	u.m.	Qua.tà	Prezzo unitario	Importo
A	<b>MANODOPERA</b> Operaio specializzato (mano d'opera edile) Operaio qualificato (mano d'opera edile)				
		ora	0,2	25,99	5,20
		ora	0,2	24,22	4,84
	TOTALE "A"				10,04
B	<b>MATERIALI</b> Profilati in alluminio anodizzato per infisso Ferramnta Rete antibatterica				
		kg	1,00	6,30	6,30
		mq	1,00	3,00	3,00
		mq	1	22,00	22,00
	TOTALE "B"				31,30
C	<b>NOLI E TRASPORTI</b>				
	TOTALE "C"				0,00
D	TOTALE PARZIALE "A"+"B"+"C"				41,34
E	<b>ONERI DELLA SICUREZZA</b>		5,0%		2,07
F	TOTALE PARZIALE "D"+"E"				43,41
G	<b>Spese generali 15% di "F"</b>		15,0%		6,51
H	TOTALE PARZIALE "D"+"E"				49,92
I	<b>Utile di impresa 10 % di "H"</b>		10,0%		4,99
L	TOTALE GENERALE "H"+"I"				54,91
M	Arrotondamento				0,09

N	PREZZO DA APPLICARE		MQ	55,00
---	---------------------	--	----	-------

TOTALE COMPENSO	€	55,00
-----------------	---	-------

IMPRESA

DIRETTORE DEI LAVORI

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_